

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MEJSCOWOŚCI OS-SOWICE

ADRES INWESTYCJI : Ossowice gm. Cielądz

INWESTOR : Gmina Cielądz

ADRES INWESTORA : 96-214 Cielądz, Cielądz 59

BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1 .	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (pomiar geodezyjny na podstawie projektu w wersji numerycznej)	km	1.64433 = 1.644		
2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2 d.2 .	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1		
3 d.2 .	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 1 km. z pocięciem na odcinki dł. do 3 m i ułożeniem w regularne stosy (materiał inwestora)	mp	0.5		
4 d.2 .	D.01.02.01	Wywożenie karpiny (wywóz karpiny i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	mp	0.5		
5 d.2 .	D.01.02.01	Wywożenie gałęzi (wywóz gałęzi i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	mp	1		
6 d.2 .	D.01.02.01	Zasypanie dołów po karpach piaskiem z zagęszczeniem ręcznie warstwami o grubości 15 cm (ilość piasku 0,5 m3)	m ²	3.333		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
7 d.3 .	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod poszerzenie jezdni koparkami wąskoprzestrzennymi średniej głębokości 33 cm na powierzchni: 77 m2 + 257 m2 = 334 m2	m ³	110.22		
8 d.3 .	D.04.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - koryto pod poszerzenie jezdni wykonywane ręcznie średniej głębokości 33 cm na powierzchni: 402 m2	m ³	132.66		
9 d.3 .	D.04.01.01	Dodatek za rozp. transportu gruntów niebudowlanych samochodami samowyladowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m ³	242.88		
10 d.3 .	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod jezdnię średniej głębokości 45 cm na powierzchni 264 m2 (ścięcie wzniesienia od km około 0+600 do 0+680)	m ³	118.8		
11 d.3 .	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod pobocza średniej głębokości 25 cm na powierzchni 120 m2 (ścięcie wzniesienia od km około 0+600 do 0+680)	m ³	45		
12 d.3 .	D.04.01.01	Dodatek za rozp. transportu gruntów niebudowlanych samochodami samowyladowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m ³	163.8		
13 d.3 .	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	736		
14 d.3 .	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	384		
15 d.3 .	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku średnio/grubozłazistego zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm - na poszerzeniach nawierzchni	m ²	659		
16 d.3 .	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku średnio/grubozłazistego zagęszczane mechanicznie o grubości 40 cm - odcinek nowej nawierzchni od km 0+334 do 0+361	m ²	77		
17 d.3 .	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywana ręcznie - na poszerzeniach jezdni	m ²	659		
18 d.3 .	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm (od km około 0+600 do 0+680)	m ²	264		
19 d.3 .	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm wykonywana mechanicznie - odcinek nowej nawierzchni od km 0+334 do 0+361	m ²	77		
20 d.3 .	D.04.01.01	Profilowanie istniejącej podbudowy (korekcyjne) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4708		
21 d.3 .	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej i poszerzonej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 5 cm na powierzchni 5180 m2	m ³	259		
22 d.3 .	D.04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	5521		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.3	d.05.03.05 a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR1	m ²	5521		
4		ROBOTY INNE				
24 d.4	D.10.03.01 .	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	10		
5		POBOCZA				
25 d.5	D.06.03.01 a.	Pobocza z kruszywa łamanego, gr. warstwy średnio 9 cm z profilowaniem i zagęszczeniem - szerokość poboczy średnio 0,3 m	m ²	994		