

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
przebudowa						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.338		
2		Podbudowa				
2 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km -skrzyżowania - 119.5 m2 -dr. powiatowa - 500.0 m2 - poszerzenie - 2684.4 m2	m ³	892.050		
3 d.2	KNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm -skrzyżowania - 119.5 m2 -dr. powiatowa - 500.0 m2 - poszerzenie - 2684.4 m2	m ²	3303.900		
3		Roboty nawierzchniowe				
4 d.3	KNR-W 2-25 0409-02	Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa (AC 8 S 50/70)	m ²	9067.500		
4		Oznakowanie				
5 d.4	KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	31.000		
6 d.4	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	27.000		
7 d.4	KNR 6 0702-07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: