

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty instalacyjne sanitarne [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0333-0900		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod doprowadzenie wody i kanalizacji	szt	6,0000
			6		6,00000
2	KNR 4-01 0209-0300		Przebicie otworów o pow. ponad 0,05m2 do 0,10m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 20cm	m2	6,0000
			6		6,00000
3	KNR 2-15W 0111-0100		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.mieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm z rur z polipropylenu	m	18,0000
			18		18,00000
4	KNR 2-15W 0116-0100		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy.. hydrantów itp.o łącz.sztynym o średnicy nomin. 20 mm	szt	8,0000
			8		8,00000
5	KNR 2-15W 0132-0201		Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór przelotowy o śred.nom.20 mm w instalacji z rur z polipropylenu	szt	4,0000
			4		4,00000
6	KNR 2-15W 0137-0100		Bateria zmywakowa ścienna. średnica nominalna 15 mm	szt	4,0000
			4		4,00000
7	KNR 0-35 0123-0100		Montaż kabin natryskowych do kąpeli - kabiny narożne kwadratowe, rodzaj szyb -szkło hartowane, brodziki akrylowe	kpl	1,0000
			1		1,00000
8	KNR 0-35 0127-0100		Montaż urządzeń mieszaczy natryskowych, średnica nom.armatury 15x20 mm	kpl	1,0000
			1		1,00000
9	KNR 2-15W 0207-0200		Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 75 mm	m	8,0000
			8		8,00000
10	KNR 2-15W 0207-0300		Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	m	16,0000
			16		16,00000
11	KNR 2-15W 0211-0700		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach klejonych o # 75 mm pod zlewozmywak	pod ejści e	4,0000
			4		4,00000
12	KNR 2-15W 0229-0401		Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki. Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej na ścianie	szt	4,0000
			4		4,00000
13	KNR 2-15 0224-0300		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "Compact"	kpl	1,0000
			1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 4-01 0206-0400		Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,2m2 i głębokości ponad 10cm	szt	12,0000
			12		12,00000
			Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
15	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	66,6800
			14.04+18.6+20+14.04		66,68000
16	KNR 4-01 0354-0300		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m2	szt	1,0120
			0.46*1.1*2		1,01200
17	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	15,9240
			2.04*1.6+1.74*1.5+1.3*1.5+1.8*1.5*3		15,92400
18	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych	m	8,9000
			1.8+1.4+1.9*3		8,90000
19	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2,0m2	szt	5,0000
			5		5,00000
20	KNR 4-01 0429-0200		Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypek	m2	83,6400
			10.2*8.2		83,64000
21	KNR 4-01 0108-1300		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	13,8026
			13.8026		13,80260
22	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi dodatek za każdy następny 1km = krotność 4	m3	13,5000
			13.5		13,50000
23	KNR 19-01 0116-0400		Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi - z parteru	m3	13,5000
			13.5		13,50000
			Dział nr 3. Stolarka okienna i drzwiowa [CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]		
24	KNR 0-19 1023-0200		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m2	1,0120
			0.46*1.1*2		1,01200
25	KNR 0-19 1023-1000		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m2	15,9240
			15.924		15,92400
26	KNR 4-01W 0323-0200		Osadzenie podokienników z PVC w ścianach z cegły. Podokienników o dług.pon.1.5 m	szt	8,9000
			8.9		8,90000
27	KNKRB 2 1003-04		Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe	szt.	5,0000
			5		5,00000

3. Stolarka okienna i drzwiowa

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNKRB 2 1002-01		Skrzydła drzwiowe z płyty wewnętrzne fabr.wykończone pełne	m2	8,6000
			0.9*2*4+0.7*2		8,60000