

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.500		
Razem dział: Roboty pomiarowe						
2		Pobocze				
2	KNR 2-01 0205- d.2 04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odległość 5 km (pobocze 1500m x 0.5m x 2str x 0.2 m)	m ³	300.000		
3	KNR 2-23 0110- d.2 03 0110-04	Pobocze z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm (pobocze 1500m x 0.5m x 2str)	m ²	1500.000		
4	KNR 6 0104- d.2 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (pobocze 1500m x 0.5m x 2str)	m ²	1500.000		
5	KNR 2-01 0206- d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku sa- mochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (miejscowe poszerzenie)	m ³	51.000		
6	KNR 6 0113- d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (na poszerzeniu)	m ²	190.000		
Razem dział: Pobocze						
3		Roboty bitumiczne				
7	KNR 6 1005- d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6600.000		
8	KNR 2-25 0409- d.3 01	Nawierzchnie grubości 3 cm z betonu asfaltowego na ist- niejącym podłożu - budowa (w-wa wyrównawcza) AC 8 W 50/70	m ²	6450.000		
9	KNR-W 2-25 d.3 0409-02	Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na ist- niejącym podłożu - budowa (warstwa ścieralna AC11S 50/70)	m ²	6300.000		
Razem dział: Roboty bitumiczne						
4		Oznakowanie				
10	KNR 6 0702- d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	11.000		
11	KNR 6 0702- d.4 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	11.000		
Razem dział: Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: