

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.843	km		
			km	0.843	
				RAZEM	0.843
2		Pobocze i zjazdy			
2 d.2	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (pobocze 843 x 0.75 x 2 x 0.05) (zjazdy 23 x 12) 77.03	m ³		
			m ³	77.030	
				RAZEM	77.030
3 d.2	KNR 2-23 0110-03 0110-04	Zjazdy z kruszyw łamanych (0-31.5mm) - warstwa górna o grubości 10 cm 23 szt x 20 m2 = 460m2 460	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
4 d.2	KNR 2-23 0110-03 0110-04	Pobocze z materiału pozyskanego z rozbiórki podbudowy - warstwa górna o grubości 10 cm 1490.50m x 0.75m x 0.10m = 1117.87m2 1117.87	m ²		
			m ²	1117.870	
				RAZEM	1117.870
3		Poszerzenie oraz roboty rozbiórkowe			
5 d.3	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (poszerzenie na odcinku od km. 5+870 do km. 6+150 (150 m2 x 0.2m = 30m3) oraz rozbiórka istniejącej podbudowy na całej szerokości od km. 6+150 do km. 6+400 (250m x 4.4m x 0.2 = 220 m3) 250	m ³		
			m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
6 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm frakcji 0-65 mm na poszerzeniu (od km. 5+870 do km.6+150 pow. 150m2) + wymiana istn. podbudowy (od km. 6+150 do km. 6+400 pow. 1100m2) 1250	m ²		
			m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm frakcji 0-16 mm na poszerzeniu (od km. 5+870 do km.6+150 pow. 150m2) + wymiana istn. podbudowy (od km. 6+150 do km. 6+400) 1200	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
4		Roboty nawierzchniowe			
8 d.4	KNR 2-25 0409-01	Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa (w-wa wyrównawcza) AC 11W 50/70 843 m x 4.3 m = 3624.90m2 3624.90	m ²		
			m ²	3624.900	
				RAZEM	3624.900
9 d.4	KNR-W 2-25 0409-02	Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa (warstwa ścieralna AC11S 50/70) 843m x 4.2 m = 3540.60 m2 3540.60	m ²		
			m ²	3540.600	
				RAZEM	3540.600
5		Oznakowanie pionowe			
10 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000