

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sali integracyjnej w budynku OSP Cieladz.

Modernizacja polega na:

1. Roboty demontażowe
2. Wykonanie nowych posadzekz płytek ceramicznych wraz z posadzką betonową oraz z izolacją
3. Malowanie ścian
4. Wykonanie okładzin schodów wewnętrznych wraz z montażem balustrad
5. Montaż nowych skrzydeł drzwiowych
6. Wykonanie tynku żywicznego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SALA				
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	10.20*13.00	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	10.20*15	m	153.00	
				RAZEM	153.00
3	KNR-W 4-	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami	m ²		
d.1	01 0609-01	albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm	m ²		
		10.20*13	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-	m ²		
d.1	0607-01	kiej poziome podposadzkowe	m ²		
		10.20*13	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-	m ²		
d.1	0609-03	ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		10.20*13	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1	1106-02	Krotność = 2.5	m ²		
		10.20*13	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	10.20*13	m ²		
			m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
8	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	02 1111-03	30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		10.20*13	m ²	132.60	
				RAZEM	132.60
9	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02	10.20*2+13*2	m	46.40	
				RAZEM	46.40
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlow.nierówności (sala nr 1)	m ²		
		10.20*2*2+10+ 13.00*10.20	m ²	183.40	
				RAZEM	183.40
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlow.nierówności (sufit sala nr 2)	m ²		
		10.20*8.00	m ²	81.60	
				RAZEM	81.60
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.1	202 1134-02	ATLAS UNI GRUNT" (sala nr 1 i sala nr 2)	m ²		
		183.40+81.60	m ²	265.00	
				RAZEM	265.00
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1	1505-01	nętrzných	m ²		
		183.40+81.60	m ²	265.00	
				RAZEM	265.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek	m ²		
d.1	1215-08	10.20*8.00	m ²	81.60	
				RAZEM	81.60
17	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01	(1.80*5.00)+(2.75*4.20)+(1.45*1.15)+(1.90*1.15)+(2.05*2.15)+(2.93*2.90)+(2.05*3.65)+(5.70*1.33)+(1.18*0.30*17)	m ²	58.39	
				RAZEM	58.39
20	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	02 1111-03	(1.80*5.00)+(2.75*4.20)+(1.45*1.15)+(1.90*1.15)+(2.05*2.15)+(2.93*2.90)+(2.05*3.65)+(5.70*1.33)+(1.15*1.7)	m ²	54.33	
				RAZEM	54.33
21	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02	((1.80+5.00)+(2.75+4.20)+(1.45+1.15)+(1.90+1.15)+(2.05+2.15)+(2.93+2.90)+(2.05+3.65)+(5.70+1.33))	m	42.16	
				RAZEM	42.16
22	KNR-W 2-	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	02 1120-02	(1.15*0.3*17)+(1.15*0.17*17)	m ²	9.19	
				RAZEM	9.19
23	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02	5.1	m	5.10	
				RAZEM	5.10
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(3.55+2.20+2.50+1.10+3.85+3.75+3.75+2.45+1.0+1.2+2.95+4.5)*1.80+9.43+52.371	m ²	120.84	
				RAZEM	120.84
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	120.841	m ²	120.84	
				RAZEM	120.84

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
26 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 120.841	m ² m ²	 120.84	
				RAZEM	120.84
27 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.55+2.20+2.50+1.10+3.85+3.75+3.75+2.45+1.0+1.2+2.95+4.5)*1.35	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
28 d.1	KNR 2-02 2009-02	Wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach pod tynk mozaikowy (klej) (3.55+2.20+2.50+1.10+3.85+3.75+3.75+2.45+1.0+1.2+2.95+4.5)*1.35	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
29 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.55+2.20+2.50+1.10+3.85+3.75+3.75+2.45+1.0+1.2+2.95+4.5)*1.35	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
30 d.1	KNR 0-17 0930-03	Wykonanie tynku mozaikowego (3.55+2.20+2.50+1.10+3.85+3.75+3.75+2.45+1.0+1.2+2.95+4.5)*1.35	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
31 d.1	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 9*0.8*2.05	m ² m ²	 14.76	
				RAZEM	14.76
32 d.1	KNR-W 2- 02 1207- 01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 14	m m	 14.00	
				RAZEM	14.00