Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji pomieszczen integracyjnych w budynku OSP w miejscowości Sierzchowy.
Modernizacja polega na:
1.Wymiana instalacji elektrycznej
2.Wymianan instalacji wod. kan.
3.Demontaż posaddzek
4.Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją termiczną
5.Malowanie ścian
6. Wykonanie sufitu podwieszanego
7. Licowanie ścian płytkami
8. Montaż osprzetu elektrycznego
9.Montaż osprzetu sanitarnego

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SALA				
1 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
2 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		11.15*10	m	111.50	
				RAZEM	111.50
3 d.1	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
4 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone wykonany z sidingu	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
5 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
		11.15*8.2*0.1	m³	9.14	
				RAZEM	9.14
6 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
7 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m²		
		11.15*8.20	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
8 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm Krotność = 2.5	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
9 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m²		
		11.15*8.20	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
10 d.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	91.43
11 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		11.15*2+8.2*2	m	38.70	
				RAZEM	38.70
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" (pod szpachlowanie)	m²		
		123.84	m²	123.84	
				RAZEM	123.84
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²		
		(11.15*2+8.2*2)*3.2	m²	123.84	
				RAZEM	123.84

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" (pod malowanie)	m²		
		123.84	m²	123.84	
				RAZEM	**123.84**
15 d.1	**KNR 2-02 1505-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m²		
		123.84	m²	123.84	
				RAZEM	**123.84**
16 d.1	**KNR 4-01 1215-02**	Mycie po robotach malarskich drzwi	m²		
		12	m²	12.00	
				RAZEM	**12.00**
17 d.1	**KNR 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²		
		30	m²	30.00	
				RAZEM	**30.00**
18 d.1	**KNR 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek	m²		
		11.15*8.2	m²	91.43	
				RAZEM	**91.43**
19 d.1	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
		1*2	m²	2.00	
				RAZEM	**2.00**
20 d.1	**KNR-W 2-02 1026-01**	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
		1*2	m²	2.00	
				RAZEM	**2.00**
2	**Wiatrołap + kuchnia + zaplecze**				
21 d.2	**KNR 4-01 0212-01**	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m³		
		((2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62))*0.15	m³	3.90	
				RAZEM	**3.90**
22 d.2	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
		((2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62))*0.1	m³	2.60	
				RAZEM	**2.60**
23 d.2	**KNR 2-02 0607-01**	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m²		
		(2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62)	m²	26.02	
				RAZEM	**26.02**
24 d.2	**KNR 2-02 0609-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m²		
		26.02	m²	26.02	
				RAZEM	**26.02**
25 d.2	**KNR 2-02 1106-02**	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm Krotność = 2.5	m²		
		26.02	m²	26.02	
				RAZEM	**26.02**
26 d.2	**KNR-W 2-02 1111-03**	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m²		
		26.02	m²	26.02	
				RAZEM	**26.02**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.2	**KNR-W 2-02 1115-02**	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2.45+2	m	4.45	
				RAZEM	**4.45**
28 d.2	**KNR-W 2-02 1026-01**	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
		1*2+0.9*2*3	m²	7.40	
				RAZEM	**7.40**
29 d.2	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
		1*2+3*0.8*2	m²	6.80	
				RAZEM	**6.80**
30 d.2	**NNRNKB 202 2701-01**	(z.V) Sufity podwieszone wykonany z sidingu	m²		
		2.45*2+2.45*6+2.45*2.62	m²	26.02	
				RAZEM	**26.02**
31 d.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" (pod szpachlowanie)	m²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m²	28.48	
				RAZEM	**28.48**
32 d.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m²	28.48	
				RAZEM	**28.48**
33 d.2	**KNR 2-02 1505-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m²	28.48	
				RAZEM	**28.48**
34 d.2	**KNR 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek	m²		
		2.45*2	m²	4.90	
				RAZEM	**4.90**
35 d.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT"(pod płytki na scianie)	m²		
		((2.45*2+6*2)+(2.45*2+2.62*2))*3.2	m²	86.53	
				RAZEM	**86.53**
36 d.2	**KNR-W 2-02 0840-05**	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m²		
		86.53	m²	86.53	
				RAZEM	**86.53**
37 d.2	**KNR 2-17 0137-01**	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	**7.00**
3	**Instalacja elektryczna**				
38 d.3	**KNNR 9 0403-01**	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	**10.00**
39 d.3	**KNNR 9 0402-01**	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	**8.00**
40 d.3	**KNNR 9 0401-01**	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	**7.00**
41 d.3	**KNNR 9 0301-02**	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		180	m	180.00	
				RAZEM	**180.00**
42 d.3	**KNNR 9 0502-03**	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		11	szt	11.00	
				RAZEM	**11.00**
43 d.3	**KNNR 9 0501-01**	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	**4.00**
44 d.3	**KNNR 9 0501-01**	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	**4.00**
45 d.3	**KNNR 9 0201-02**	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
46 d.3	**KNNR 9 0203-01**	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	**4.00**
4	**Instalacja samitarna**				
47 d.4	**KNNR 8 0103-03**	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	**25.00**
48 d.4	**KNNR 8 0126-06**	Wymiana podgzewacza wody 100l	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
49 d.4	**KNNR 8 0118-05**	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	**2.00**
50 d.4	**KNNR 8 0115-02**	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.25-32mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
51 d.4	**KNNR 8 0208-03**	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	msc.		
		25	msc.	25.00	
				RAZEM	**25.00**
52 d.4	**KNNR 8 0210-02**	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.40 mm łączonych metodą klejenia	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	**2.00**
53 d.4	**KNNR 8 0215-03**	Wymiana zlewozmywaka	szt		
		2	szt	2.00	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**2.00**
54 d.4	**KNNR 8 0210-02**	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.40 mm łączonych metodą klejenia	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	**2.00**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)