

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MEJSCOWOŚCI OS-
SOWICE

ADRES INWESTYCJI : Ossowice gm. Cielądz

INWESTOR : Gmina Cielądz

ADRES INWESTORA : 96-214 Cielądz, Cielądz 59

BRANŻA : drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Pasik (drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY POMIAROWE	1	1
2	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW	2	6
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	7	23
4	ROBOTY INNE	24	24
5	POBOCZA	25	25

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	D.01.01.0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (pomiar geodezyjny na podstawie projektu w wersji numerycznej)	km		
d.1 1.		1.64433	km	1.644	
				RAZEM	1.644
2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW			
2	D.01.02.0	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.2 1.		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D.01.02.0	Wywożenie dłużyc na odległość do 1 km. z pocięciem na odcinki dł. do 3 m i ułożeniem w regularne stosy (materiał inwestora)	mp		
d.2 1.		0.5	mp	0.500	
				RAZEM	0.500
4	D.01.02.0	Wywożenie karpiny (wywóz karpiny i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	mp		
d.2 1.		0.5	mp	0.500	
				RAZEM	0.500
5	D.01.02.0	Wywożenie gałęzi (wywóz gałęzi i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	mp		
d.2 1.		1	mp	1.000	
				RAZEM	1.000
6	D.01.02.0	Zasypanie dołów po karpach piaskiem z zagęszczeniem ręcznie warstwami o grubości 15 cm (ilość piasku 0,5 m3)	m ²		
d.2 1.		3.333	m ²	3.333	
				RAZEM	3.333
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
7	D.04.01.0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod poszerzenie jezdni koparkami wąskoprzestrzennymi średniej głębokości 33 cm na powierzchni: 77 m2 + 257 m2 = 334 m2	m ³		
d.3 1.		110.22	m ³	110.220	
				RAZEM	110.220
8	D.04.01.0	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - koryto pod poszerzenie jezdni wykonywane ręcznie średniej głębokości 33 cm na powierzchni: 402 m2	m ³		
d.3 1.		132.66	m ³	132.660	
				RAZEM	132.660
9	D.04.01.0	Dodatek za rozp. transportu gruntów niebudowlanych samochodami samowyladowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m ³		
d.3 1.		242.88	m ³	242.880	
				RAZEM	242.880
10	D.04.01.0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod jezdnię średniej głębokości 45 cm na powierzchni 264 m2 (ściecie wzniesienia od km około 0+600 do 0+680)	m ³		
d.3 1.		118.8	m ³	118.800	
				RAZEM	118.800
11	D.04.01.0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod pobocza średniej głębokości 25 cm na powierzchni 120 m2 (ściecie wzniesienia od km około 0+600 do 0+680)	m ³		
d.3 1.		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
12	D.04.01.0	Dodatek za rozp. transportu gruntów niebudowlanych samochodami samowyladowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i zabezpieczenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m ³		
d.3 1.		163.8	m ³	163.800	
				RAZEM	163.800
13	D.04.01.0	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3 1.		736	m ²	736.000	
				RAZEM	736.000
14	D.04.01.0	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3 1.		384	m ²	384.000	
				RAZEM	384.000
15	D.04.02.0	Warstwy odcinające z piasku średnio/gruboziarnistego zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm - na poszerzeniach nawierzchni	m ²		
d.3 1.		659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
16	D.04.02.0	Warstwy odcinające z piasku średnio/gruboziarnistego zagęszczane mechanicznie o grubości 40 cm - odcinek nowej nawierzchni od km 0+334 do 0+361	m ²		
d.3 1.		77	m ²	77.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	77.000
17	D.04.04.0 d.3 2.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywana ręcznie - na poszerzeniach jezdni	m ²		
		659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
18	D.04.04.0 d.3 2.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm (od km około 0+600 do 0+680)	m ²		
		264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
19	D.04.04.0 d.3 2.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm wykonywana mechanicznie - odcinek nowej nawierzchni od km 0+334 do 0+361	m ²		
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
20	D.04.01.0 d.3 1.	Profilowanie istniejącej podbudowy (korekcyjne) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		4708	m ²	4708.000	
				RAZEM	4708.000
21	D.04.08.0 d.3 5.	Wyrównanie istniejącej i poszerzonej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 5 cm na powierzchni 5180 m ²	m ³		
		259	m ³	259.000	
				RAZEM	259.000
22	D.04.03.0 d.3 1.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²		
		5521	m ²	5521.000	
				RAZEM	5521.000
23	d.05.03.05 d.3 a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR1	m ²		
		5521	m ²	5521.000	
				RAZEM	5521.000
4		ROBOTY INNE			
24	D.10.03.0 d.4 1.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5		POBOCZA			
25	D.06.03.0 d.5 1a.	Pobocza z kruszywa łamanego, gr. warstwy średnio 9 cm z profilowaniem i zagęszczeniem - szerokość poboczy średnio 0,3 m	m ²		
		994	m ²	994.000	
				RAZEM	994.000