Data 25.04.2016 r.

Nasz znak: Or.So.2718.2.2016

W związku ze złożonymi pytaniami przez oferentów

Dotyczy : przedmiotu zamówienia pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Sierzchowach "

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr. 1

W wariancie II. Zmawiający wymaga wyliczenia nawierzchni boiska układanej z kostki elastycznej typu Behaton gr.4,3cm . W Projekcie wskazuje, że kostka ma być wykonana z SBR z nakładką EPDM. Informuję, że natura kostki typu Behaton jest taka, że w całej masie wytworzona jest tylko z barwionego SBR. Cały przekrój kostki jest identyczny. Dzięki takiej budowie ma tę zaletę, że w miarę zużycia, tj. wycierania się nawierzchni – nie traci ona koloru, nie przeciera się , gdyż w każdej warstwie jest taka sama.

Natomiast nawierzchnia wylewana posiada spodnią warstwę czarną typu SBR oraz wierzchnią EPDM wylewaną i barwioną w masie na dowolny kolor, w przekroju mamy wtedy dwie warstwy o różnej strukturze i kolorze.

Proszę o potwierdzenie, że kostka elastyczna typu Behaton ma być wykonana w całej masie z bawionego na dowolny kolor SBR.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kostka elastyczna typu Behaton ma być wykonana w całej masie z bawionego na dowolny kolor SBR.

Pytanie nr. 2

Po przeanalizowaniu przedmiaru oraz opisu technicznego do projektu , zwracamy się z pytaniem dotyczącym nawierzchni (w przedmiarze pozycje 29-30), a mianowicie czy wykonawca ma wybrać wariant , według którego wykona nawierzchnię poliuretanową czy wariant jest już narzucony

W opisie technicznym wskazano na dwa warianty wykonania nawierzchni adekwatnie podbudowy tj. nawierzchnia poliuretanowa wykonana na budowie wariant I lub nawierzchnia prefabrykowana z kostek poliuretanowych typu Wariant II

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia przez oferentów ofert obejmujących dwie wersje, pierwszej dla nawierzchni poliuretanowej i drugiej dla nawierzchni prefabrykowanej z kostki poliuretanowej

Zamawiający dokona wyboru jednej z wersji, po dokonaniu oceny złożonych ofert pod kątem możliwości finansowych zabezpieczonych przez niego na realizacje zadania.

WÓJT
mgr Paweł Krolak