

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1. Gułki - 0.135 km. 2. Komorów - 0.5 km 3. Łaszczyn - 0.175km. 4. Mroczkowice - 0.125 km. 5. Wisówka - 0.133km. 6. Stołniki - 0.210 km. 7. Zuski - 0.230 km.	km	1.480		
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.5	m ²	5359.000		
3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	5359.000		
4	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm szer. 0.5m	m ²	1480.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1. Gułki - 0.135 km. 2. Komorów - 0.5 km 3. Łaszczyn - 0.175km. 4. Mroczkowice - 0.125 km. 5. Wisówka - 0.133km. 6. Stolniki - 0.210 km. 7. Zuski - 0.230 km. 1.48	km km	 1.480	
				RAZEM	1.480
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.5 5359	m ² m ²	 5359.000	
				RAZEM	5359.000
3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 5359	m ² m ²	 5359.000	
				RAZEM	5359.000
4	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm szer. 0.5m 1480	m ² m ²	 1480.000	
				RAZEM	1480.000