

Cielądz, dnia 11.09.2017

Gmina Cielądz

96-214 Cielądz 59

Tel. (46) 815-24-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113052E Łaszczyn w m. Łaszczyn”

W związku z pytaniami zadanymi przez jednego z oferentów Gmina Cielądz udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynikają ilości robót ziemnym w poz. 2 załączonego przedmiaru

Odpowiedź:

W pozycji 2 przedmiaru omyłkowo wpisano powierzchnię w m^3 -119,5. Winno być $23,9m^3$.

2. Przedmiar robót przewiduje wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 5 cm, natomiast nie zawiera pozycji odnośnie ścięci istniejących poboczy, które w stanie obecnym porośnięte są darnią i miejscowo zawyżone. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą ścięcia istniejących poboczy gruntowych na gł. Około 5 cm oraz o pozycję dotyczącą oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową.

Odpowiedź:

W pozycji 3 przedmiaru ujęto wykonanie powierzchni z asfaltobetonu, technologia robót wymaga oczyszczenia i usunięcia nadmiaru ziemi. W związku z powyższym nie ujęto po raz kolejny usuwania ziemi przy poboczach. Inwestor nie przewiduje skropienia międzywarstwowego emulsją.

3. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym i zapisami SIWZ rozdział 12 pkt. 12.5 ust.1 „zakres robót”, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w „przedmiarze robót”, prosimy o potwierdzenie, że roboty należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Inwestor potwierdza, że roboty należy wykonać i wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

4. Zgodnie z załączonym przedmiarem i przekrojem należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu AC 8 S 50/70 dodatkowo w przekroju jest natężenie ruchu określone jako KR 3, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu AC 11S 50/70, a w karcie informacyjnej obiektu natężenie ruchu jest niewielkie i określone jako (kategoria ruchu (KR1). Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej i kategorii ruchu którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno- asfaltowej o uziarnieniu AC 11S50/70 dla kategorii ruch KR3

WOJT

mgr Paweł Królak