

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.493		
2		Roboty nawierzchniowe				
2 d.2 0302-01	KNR AT-03	Nawierzchnie z asfaltobetonu - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC 8S50/70 dla KR 1	m ²	2097.000		
3 d.2 02	KNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem- me- chaniczne (śr. 100kg/m ²) AC 11W50/70 dla KR 1	t	209.700		
3		Pobocza				
4 d.3 05	KNCK-1 0204-	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamane- go frakcji 0-31.5mm warstwa gorna - grub.po uwalowaniu 7 cm	m ²	493.000		
5 d.3 05	KNCK-1 0204-	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamane- go frakcji 0-31.5mm warstwa gorna - grub.po uwalowaniu 15cm (mijanka)	m ²	125.000		
4		Oznakowanie				
6 d.4 05	KNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	23.000		
7 d.4 01	KNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	19.000		
8 d.4 02	KNR 6 0703-	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m	64.000		
9 d.4 06	KNR 6 0703-	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier	m	8.000		
5		Roboty wykończeniowe				
10 d.5 04	KNR 6 1302-	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% je- go średnicy	m	16.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: