

Przebudowa drogi gminnej nr 113064E PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.8	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II- IV pod chodnik	m ²		
		1478	m ²	1478.00	
				RAZEM	1478.00
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II- IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
		218.5	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
4 d.2	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (na poszerzeniu jezdni+ pod chodnikiem)	m ²		
		1696.5	m ²	1696.500	
				RAZEM	1696.500
5 d.2	Kalkulacja własna	Przestawienie skrzynek złączy elektrycznych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	Nawierzchnia				
6 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC11S50/70	m ²		
		218.5	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31.5 mm gr. 20 cm (na poszerzeniu jezdni)	m ²		
		218.5	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
4	Chodnik				
8 d.4	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm (na zjazdach) na podsypce cementowo- piaskowej (5cm) z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1478	m ²	1478.000	
				RAZEM	1478.000
9 d.5	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		

		782	m	782.000	
				RAZEM	782.000
10 d.5	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 698	m m	 698.000	
				RAZEM	698.000
11 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31.5mm gr. 15cm (na zjazdach) 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
12 d.5	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr. 7cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1401	m ² m ²	 1401.000	
				RAZEM	1401.000