

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (od km 0+000 do km 0+999 szer. 4m.) 3996	m ² m ²	 3996.000	
				RAZEM	3996.000
2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wyrównawcza) z AC 11 W 50/70 od km . 0+000 do km 0+235 235 x 4.1 963.5	m ² m ²	 963.500	
				RAZEM	963.500
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 od 0+000 do 0+235 szer. 4.00m gr. 4 cm 940.00m ² od 0+235 do 0+500 szer. 3.00m gr. 5 cm 795.00m ² 1735	m ² m ²	 1735.000	
				RAZEM	1735.000
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (Od km 0+235 do km 0+500) szer. 3.10 m 821.5	m ² m ²	 821.500	
				RAZEM	821.500
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm od km.0+500 do km 0+999, szer. 3m 1497	m ² m ²	 1497.000	
				RAZEM	1497.000
6	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm o gr. 10 cm Od km 0+000 do km 0+999 szer 0.50 m 999	m ² m ²	 999.000	
				RAZEM	999.000
7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000