

Kosztorys ofertowy

Na budowę lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn-160 PVC , na działce Nr 43, obręb Nr 9, do budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Kuczyzna , gmina Cielądz , powiat rawski, województwo łódzkie.

Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Ilość jednost.	Cena za jednostkę	Wartość
1.	Wykopy wykonywane koparką z odwiezieniem gruntu do 1km 3 x 3,5 x 2,4 -25,2 m3	25,2m3		
2.	Wykopy wykonywane ręcznie o głębokości do 1,5 m i szer. 08 m 0,8 x 1,0 x 8 - 6,4 m3	6,4m3		
3.	Reczne zasypywanie wykopów z obsypką zbiornika na ścieki gr kat. III 8x1,0x08 + 9x2,4 x0,5 m3	17,2 m3		
4.	Wykonanie podłoża pod zbiornik z materiał. sypkich gr.10 cm 2,0 x 2,5 m x 0,1 m - 0,5 m3	0,5 m3		
5	Montaż zbiornika na ścieki o gł. do 2,5 m w gotowym wykopie kpl. 1	1 kpl		
6.	Montaż przykalika z PVC Dn-160 w gotowym wykopie. 9 mb	9 mb		
	Razem netto			
	Podatek VAT 23%			
	Razem brutto			

słownie :

O P R A C O W A Ł: