

KOSZTORYS OFERTOWY

Na budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanym remoncie budynku Świetlicy Środowiskowej na działce Nr 43, obręb Nr 9 , w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie.

1. Roboty ziemne
2. Roboty montażowe

.....
Wartość kosztorysowa netto

Podatek VAT 23%

.....
Razem brutto

słownie ()

Podstawa wyceny:

Opracował:

KOSZTORYS OFERTOWY

Na budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanym remoncie budynku Świetlicy Środowiskowej na działce Nr 43, obręb Nr 9 w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie.

Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Ilość jednost.	Cena za jednostkę	Wartość
I. ROBOTY ZIEMNE				
1	Wykop ręczny w gr. kat. III o gł.			
	7,0x0,8 x1,0 = 5,6	m3	5,6	
2.	Ręczne zasypanie wykopu z z zagęszczeniem gruntu	m3	5,6	
.....				

Razem roboty ziemne

II. ROBOTY MONTAŻOWE

1	Montaż rur stalowych fi 25 mm mb. 4	mb	4,0	
2.	jw. lecz fi 20 mm mb. 6	mb	6,0	
3.	jw. lecz fi 15 mm mb. 18	mb	18,0	
4.	Montaż rur kanalizacyjnych PVC fi 160 mm na wcisk	mb	3,00	
5.	jw. lecz fi 110 mm	mb	3,00	

6.	jw. lecz fi 50 mm na ścianach budynku	mb	8,0
7.	jw. lecz fi 110 mm na ścianie budynku	mb	5,0
8.	Dodatek za wykonanie podejść dopływowych fi 15 mm	szt.	7,0
9.	jw. lecz do płuczek ustępowych	szt.	2,0
10.	jw. lecz fi 20 mm	szt.	1,0
11.	Próba szczelności wykonanej instalacji fi do 65 mm	mb	28,0
12.	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	mb	28,0
13.	Montaż zaworów przelotowych żel. fi 15 mm	szt.	2,0
14.	Montaż zaworów przelotowych fi 20 prostych	szt.	1,0
15.	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ści.	Szt.	3,0
16.	Podejścia odpływowe fi 50 PVC	szt.	4,0
17.	jw. lecz fi 110 PVC	szt.	2,0
18.	Rewizja kanalizacyjna fi 110 PVC	szt.	1,0
19.	Zlewozmywak dwukomorowy		

	blaszany montowany na szafce	kpl.	1,0
20.	Umywalka fajansowa	kpl.	2,0
21.	Ubikacja poj. kompl. z dolnoplukiem	kpl.	2,0
22.	Pisuar z syfonem, przyj. jak umywalka	kpl.	1,0
23.	Rury wywiewne z PVC	szt.	1,0
24.	Montaż elektrycznego ogrzewacza wody poj. 100 l	szt.	1,0

Razem netto

S p o r z ą d z i ł