

Kosztorys ofertowy

Na budowę lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn-160 PVC , na działce Nr 145/5 obręb Nr 8, do budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Komorów, gmina Cieladź , powiat rawski, województwo łódzkie.

Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Ilość jednost.	Cena za jednostkę	Wartość
1.	Wykopy wykonywane koparką z odwiezieniem gruntu do 1km $3 \times 3,5 \times 2,4 = 25,2 \text{ m}^3$	25,2m ³		
2.	Wykopy wykonywane ręcznie o głębokości do 1,5 m i szer. 0,8 m $0,8 \times 1,0 \times 6 = 4,8 \text{ m}^3$	4,8m ³		
3.	Reczne zasypywanie wykopów z obsypką zbiornika na ścieki gr kat. III $6 \times 1,0 \times 0,8 + 9 \times 2,4 \times 0,5 \text{ m}^3$	15.60m ³		
4.	Wykonanie podłoża pod zbiornik z materiał. sypkich gr. 10 cm $2,0 \times 2,5 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} = 0,5 \text{ m}^3$	0,5 m ³		
5	Montaż zbiornika na ścieki o gł. do 2,5 m w gotowym wykopie kpl. 1	1 kpl		
6.	Montaż przykalika z PVC Dn-160 w gotowym wykopie. 7 mb	7 mb		
	Razem netto			
	Podatek VAT 23%			
	Razem brutto			

słownie :

OPRACOWAŁ: