

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty bitumiczne			
1 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 dla KR1 2744	m ² m ²	 2 744,000	
				RAZEM	2 744,000
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm kruszywo frakcji 0-31.5 od km. 0+560 do km 0+960 szer. 4.5m 1820	m ² m ²	 1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
3 d.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą beton C12/15 1700	m ² m ²	 1 700,000	
				RAZEM	1 700,000
3		Pobieża i rowy			
4 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm kruszywo frakcji 0-31.5 (pobocze) 960m x 0.5 m x 2 960	m ² m ²	 960,000	
				RAZEM	960,000
5 d.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (rowy) 922	m ³ m ³	 922,000	
				RAZEM	922,000
4		Oznakowanie pionowe			
6 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000