

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem warstwy wyrównawczej	m ²		
d.2	1005-07	3563.2	m ²	3563.20	
				RAZEM	3563.20
3		NAWIERZCHNIA			
15	KNNR 6	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W wg PN EN	m ²		
d.3	0308-01	13108-1 o grubości 4 cm	m ²	1847.20	
		1847.2		RAZEM	1847.20
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m ²		
d.3	1005-07	1847.2	m ²	1847.20	
				RAZEM	1847.20
17	KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN	m ²		
d.3	0309-02	13108-1 o gr. 4 cm	m ²	5255.00	
		5255.0		RAZEM	5255.00
4		REMONT PRZEPUSTÓW			
18	KNNR 1	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-	m ³		
d.4	0210-03	biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - pod wy-	m ³	44.00	
		mianę rur przepustu km 0+977		RAZEM	44.00
		44			
19	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych	m		
d.4	0601-01	rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm (km 0+977)	m	11.00	
		11		RAZEM	11.00
20	KNNR 6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
d.4	0605-05	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNNR 1	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym	m ³		
d.4	0214-05	ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	30.80	
		30.8		RAZEM	30.80
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
22	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, tabl. miejsc.	szt.		
d.5	0702-04	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
6		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
24	KNNR 6	Mechaniczne uzupełnianie poboczy gruntowych, gr. 15 cm	m ²		
d.6	1301-01	2580	m ²	2580.00	
				RAZEM	2580.00
25	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy gruntowych	m ²		
d.6	1301-02	2580	m ²	2580.00	
				RAZEM	2580.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej Cielądz - Ossowice (km 0+000 - 1+290) 2013					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0111-01	1.29	km	1.29	
				RAZEM	1.29
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powy- żej 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-04	0.258	ha	0.26	
				RAZEM	0.26
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 5 cm mechanicznie z transportem na odl. do 5 km	m ²		
d.1	0802-04	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 15 cm mechanicz- nie z transportem na odl. do 5 km	m ²		
d.1	0801-02	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
5	KNR AT-	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm z wy- wozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²		
d.1	03 0102- 02	3460.8	m ²	3460.80	
				RAZEM	3460.80
2		PODBUDOWA			
6	KNNR 6	Koryto wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.2	0101-02	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-01	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
8	KNNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0106-05	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
9	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicz- nie wg PN-S-06102:1997 gr. 20 cm (dolomit 0/63, 0/31)	m ²		
d.2	0113-02	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem podbudowy	m ²		
d.2	1005-07	1978.1	m ²	1978.10	
				RAZEM	1978.10
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem istniejącego podłoża bitumicznego	m ²		
d.2	1005-07	3460.8	m ²	3460.80	
				RAZEM	3460.80
12	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 150 kg/m ² : 3090,0m ² x0,15Mg/m ² = 463,5Mg	t		
d.2	0108-02	463.5	t	463.50	
				RAZEM	463.50
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 75 kg/m ² : 473,2m ² x0,075Mg/m ² = 35,49Mg	t		
d.2	0108-02	35.49	t	35.49	
				RAZEM	35.49