

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1	ROBOTY ROZBIÓKOWE				
d.1	1 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $((1.25*2.94)+(0.15*2.5*2))*0.38$	m ³ m ³	 1.682	
				RAZEM	1.682
d.1	2 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm $6.6*3*0.15$	m ³ m ³	 2.970	
				RAZEM	2.970
2	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE				
d.2	3 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym $(6.6*3+5.2*8)*0.05$	m ³ m ³	 3.070	
				RAZEM	3.070
d.2	4 KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr.12cm $((1.22+2.07)*2.94+(3+2.62+1.8)*2.94)-(1*2.05+0.9*2.05+1.1*2.05)$	m ² m ²	 25.337	
				RAZEM	25.337
d.2	5 KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm $((1.2+1)*2.15)-(0.9*2.05)$	m ² m ²	 2.885	
				RAZEM	2.885
d.2	6 KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $(1.84*1.67*0.45)*1$ $(1.06*2.2*0.38)$	m ³ m ³ m ³	 1.383 0.886	
				RAZEM	2.269
d.2	7 NNRNK B 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych $3*2.4+2*1.5+2*1.2$	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
d.2	8 KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach $214.150+25.337*2+2.885*2$	m ² m ²	 270.594	
				RAZEM	270.594

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
9 d.2	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stro- pach płaskich 42.36+47.2+4.6+6.4+7	m ² m ²	 107.560	
				RAZEM	107.560
10 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- len.szerokiej poziome podposadzkowe (6.32*3+5.2*8+1.6*2.07)	m ² m ²	 63.872	
				RAZEM	63.872
11 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropia- nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed- na warstwa 63.872	m ² m ²	 63.872	
				RAZEM	63.872
12 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej gr.20 mm zatarte na gładko 63.872	m ² m ²	 63.872	
				RAZEM	63.872
13 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 63.872	m ² m ²	 63.872	
				RAZEM	63.872
14 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed- noskrzydłowe fabrycznie wykończone (1.0*2.0)*2+(0.9*2.0)+(0.8*2)*2	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
16 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice wewnętrzne z MDF (1.1*2.1)*2+(1*2.1)+(0.9*2.1)*2	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
17 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe zewnętrzne 3.163	m ² m ²	 3.163	
				RAZEM	3.163

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
18	KNR-W d.2 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (1.26*2.51)	m ² m ²	 3.163	
				RAZEM	3.163
19	KNR-W d.2 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą (1.66*2.51)*2	m ² m ²	 8.333	
				RAZEM	8.333
20	KNR-W d.2 2-02 1020-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie (1.66*2.0)*2	m ² m ²	 6.640	
				RAZEM	6.640
21	NNR NK d.2 B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- nowe (pod płytki) (3+6.32+3+6.32+1.2*2+1*2+3*2+2.64*2+1.92*2)*2	m ² m ²	 76.320	
				RAZEM	76.320
22	KNR-W d.2 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (3+6.32+3+6.32+1.2*2+1*2+3*2+2.64*2+1.92*2)*2	m ² m ²	 76.320	
				RAZEM	76.320
23	NNR NK d.2 B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- me 42.36+4.6+6.4+7	m ² m ²	 60.360	
				RAZEM	60.360
24	KNR-W d.2 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 60.36	m ² m ²	 60.360	
				RAZEM	60.360
25	NNR NK d.2 B 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych (5.2+8)*2	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
26	TZKNB d.2 K XI 1307-81	Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych znisz- czonych 47.2	m ² m ²	 47.200	
				RAZEM	47.200

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
27 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 47.2	m ² m ²	 47.200	
				RAZEM	47.200
28 d.2	NNRNK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (pod malowanie) 107.56	m ² m ²	 107.560	
				RAZEM	107.560
29 d.2	NNRNK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie) 194.25	m ² m ²	 194.250	
				RAZEM	194.250
30 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 178.5+89.56	m ² m ²	 268.060	
				RAZEM	268.060
3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE					
31 d.3	NNRNK B 202 0541-02	Montaż parapetów zewnętrznych 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.3	KNR 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
33 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
34 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
35 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
36 d.3	KNR-W 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej 43	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
37 d.3	KNR 2- 02 0410-01	Deskowanie szczytu zadaszenia nad wejściem do budynku 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
38 d.3	NNRNK B 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianie szczytowej zadaszenia nad wejściem wraz z wyprawą elewacyjną 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
39 d.3	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUX-METAL - płyty dachowe 43	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
40 d.3	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUX-METAL - gąsiorzy 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.3	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUX-METAL - wiatrownice boczne 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000