

- Opracował:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Na budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanym remoncie budynku Świetlicy Środowiskowej na działce Nr 145/5, obręb Nr 8 w miejscowości Komorów, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie.

Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Ilość jednost.	Cena za jednostkę	Wartość
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------

I. ROBOTY ZIEMNE

1.KNNR-1 Wykop ręczny w gr. kat. III o gł.

T0307-0200 do 1,5 m

10,5 x 0,6 x 1,0 = 6,3

m3 6,3

2.KNNR-1 Ręczne zasypanie wykopu z

T0318-100 z zagęszczeniem gruntu

m3 6,3

.....

Razem roboty ziemne

II. ROBOTY MONTAŻOWE

1KNNR-4	Montaż rur stalowych fi 25	mb	4,0
T0106-0300	mm mb. 4		

2.KNNR-4	jw. lecz fi 20 mm	mb	6,0
T0106-0200	mb. 6		

3. KNNR-4	jw. lecz fi 15	mb	12,00
T0106-0100	mb. 12		

4.KNNR-4	Montaż rur kanalizacyjnych PVC		
T0203-0400	fi 160 mm na wcisk	mb	1,00

5. KNNR-4	jw. lecz fi 110 mm	mb	7,00
T1306-0100			

6. KNNR-4 T0207-0100	jw. lecz fi 50 mm na ścianach budynku	mb	8,0
7 KNR-4 T0207-0300	jw. lecz fi 110 mm na ścianie budynku	mb	5,0
8.KNNR-4 T0115-0100	Dodatek za wykonanie podejść dopływowych fi 15 mm	szt.	5,0
9.KNNR-4 T0115-0700	jw. lecz do płuczek ustępowych	szt.	2,0
10.KNNR-4 T0115-0300	jw. lecz fi 20 mm	szt.	1,0
11.KNNR-4 T00126-0400	Próba szczelności wykonanej instalacji fi do 65 mm	mb	22,0
12.KNNR-4 T.0128-0200	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	mb	22,0
13.KNNR-4 T,0130-0101	Montaż zaworów przelotowych żel. fi 15 mm	szt.	2,0
14.KNNR-4 T.0130-0203	Montaż zaworów przelotowych fi 20 prostych	szt.	1,0
15.KNNR-4 T.0137-0100	Montaż baterii umywalkowych	Szt.	2,0
16.KNNR-4 T.0211-0100	Podejścia odpływowe fi 50 PVC	szt.	3,0
17.KNNR-4 T.0211-0300	jw. lecz fi 110 PVC	szt.	2,0
18.KNNR-4 T.0222-0200	Rewizja kanalizacyjna fi 110 PVC	szt.	1,0

19.KNNR-4 T.0230-0201	Umywalka fajansowa	kpl.	2,0
20.KNNR-4 T.0233-0200	Ubikacja poj. kompl. z dolnoprłukiem	kpl.	2,0
21.KNNR-4 T.0230-201	Pisuar z syfonem, przyj. jak umywalka	kpl.	1,0
23.KNNR-4 T.0213-0501	Rury wywiewne z PVC	szt.	1,0
24.KNNR-4 T.0510-0100	Montaż elektrycznego ogrzewacza wody poj. 100 l	szt.	1,0

Razem netto