

KOSZTORYS

Nazwa inwestycji: : Remont drogi dojazdowej we wsi Grabice (240 m)
Adres inwestycji: : Grabice
Inwestor: : Gmina Cielądz
Adres inwestora: : Cielądz, pow. rawski
Branża: : DROGOWA

Opracował: :
Data opracowania: :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

•
•
•

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Koszt jedn	War- tość
Remont drogi dojazdowej we wsi Grabice (240 m) 2012						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.24		
2		PODBUDOWA				
d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1040.3		
d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 10 cm	m ²	1040.3		
d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m ²	1040.3		
3		NAWIERZCHNIA				
d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1	m ²	967.7		
4		REMONT PRZEPUSTU				
d.4	KNNR 1 0210-02	Wykopy pod remont części przelotowej przepustu w km 0+005	m ³	33		
d.4	KNNR 2-33 0601-01	Wymiana części przelotowej przepustu z rur o śr. 50 cm	m	11		
d.4	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.	2		
d.4	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopu spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	23.1		
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5		
d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe A-6b, A-6c, A-7, B-33(2), A-12a.	szt.	6		
d.5	KNNR 6 1301-01	Uzupełnianie, profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntowych	m ²	320.9		
d.5	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie mech. poboczy gruntowych	m ²	320.9		