
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233124-4 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ (DZ. NR 98/1) o dł. 998,00 m
ADRES INWESTYCJI : Stolniki gm. Cielądz
INWESTOR : Gmina Cielądz
ADRES INWESTORA : 96-214 Cielądz, Cielądz 59
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233124-4		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.998		
2 d.1	KNNR 6 1302-04	D.06.04.01.	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 80% jego średnicy	m	9		
3 d.1	KNNR 1 0202-04	D.06.04.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykopanie rowów odwadniających na dł. po 5,0 m z każdej strony wlotu przepustu (razem na dł. 20 m)	m ³	5		
4 d.1	KNNR 1 0208-01	D.06.04.01.	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	5		
5 d.1	KNNR 1 0503-02	D.06.04.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV	m ²	64		
2	45233124-4		REGULACJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW				
6 d.2	KNNR 1 0202-08	D.04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - koryto pod zjazdu na średnią gł. 15 cm na powierzchni 97,51 m ² (pozostawienie gruntu na pobocza)	m ³	14.626		
7 d.2	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	97.51		
8 d.2	KNNR 6 0106-03	D.04.02.01.	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²	97.51		
9 d.2	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02.	Warstwa nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31,5 mm średniej gr. 15 cm - regulacja nawierzchni zjazdów po stronie lewej	m ²	47.41		
10 d.2	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02.	Warstwa nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31,5 mm średniej gr. 15 cm - regulacja nawierzchni zjazdów po stronie prawej	m ²	50.1		
3	45233124-4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
11 d.3	KNR AT- 03 0102-03	D.01.02.04.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	4020		
12 d.3	KNNR 1 0208-01	D.01.02.04.	Dodatek za wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	201		
13 d.3	KNNR 1 0202-08	D.04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - koryto na średnią gł. 9 cm na powierzchni 4320,00 m ² (pozostawienie 194,4 m ³ gruntu na pobocza)	m ³	388.8		
14 d.3	KNNR 1 0208-01	D.04.01.01.	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	194.4		
15 d.3	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta wykonywane mechanicznie lub ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4320		
16 d.3	KNNR 6 0111-01	D.04.05.00. D.04.05.01.	Stabilizowanie istniejącego gruntu cementem w celu otrzymania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10 cm	m ²	4320		
17 d.3	KNNR 6 0113-06	D.04.04.02.	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm	m ²	4320		
18 d.3	KNNR 6 1005-07	D.04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	4320		
19 d.3	KNNR 6 0308-01	D.05.03.05 b.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm dla KR1 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4140		
20 d.3	KNNR 6 1005-07	D.04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²	4140		
21 d.3	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05 a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm dla KR1 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4020		
4	45233124-4		POBOCZA				
22 d.4	KNNR 6 0201-03	D.06.03.01.	Uzupełnienie pobocza lewego gruntem z korytowania, warstwa średniej gr. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem na powierzchni 987,0 m x 1,5 m = 1480,5 m ²	m ²	1480.5		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.4	KNNR 6 0201-03	D.06.03.01.	Uzupełnienie pobocza prawego gruntem z korytowania, warstwa średniej gr. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem na powierzchni 406,0 m x 1,5 m = 609,0 m ²	m ²	609		
24 d.4	KNNR 6 0201-03	D.06.03.01.	Uzupełnienie pobocza prawego gruntem (grunt wykonawcy), warstwa średniej gr. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem na powierzchni 573,0 m x 1,5 m = 860,0 m ²	m ²	860		
5	45233290-8		OZNAKOWANIE PIONOWE				
25 d.5	KNNR 1 0301-02	D.07.02.01.	Wykopy pod słupki - 10 szt. x 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m = 0,54 m ³	m ³	0.54		
26 d.5	KNNR 2 0106-02	D.07.02.01.	Betonowanie stóp pod słupki znaków drogowych, niezbrojonych bez deskowania, z betonnu kl. B10 - 10 szt.	m ³	0.54		
27 d.5	KNNR 6 0702-01	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 60 mm ocynkowane	szt.	10		
28 d.5	KNNR 6 0702-04	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² z materiałów odblaskowych II generacji, z podwójnie wywijanymi brzegami	szt.	6		
29 d.5	KNNR 6 0702-05	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² z materiałów odblaskowych II generacji, z podwójnie wywijanymi brzegami	szt.	6		
6	45100000-8		GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
30 d.6	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.998		
7	45100000-8		ZABEZPIECZENIE ROBÓT				
31 d.7	katalog własny	D.07.02.01.	Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie oznakowania czasowego na czas robót	kpl.	1		