

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA					
1	PZ	POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI P1	m ²		
d.1	analiza indywidualna	1070,25+643,82	m ²	1 714,070	
				RAZEM	1 714,070
2	PZ	DŁUGOŚĆ OBRZEŻY P1	m		
d.1	analiza indywidualna	309,81+150,81	m	460,620	
				RAZEM	460,620
3	PZ	POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI P2	m ²		
d.1	analiza indywidualna	2212,77+690,70	m ²	2 903,470	
				RAZEM	2 903,470
4	PZ	DŁUGOŚĆ OBRZEŻY P2	m		
d.1	analiza indywidualna	(942,83+176,35+131,10+149,60)+(26,30+183,10+65,91)	m	1 675,190	
				RAZEM	1 675,190
2 PARKING P1					
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników poz.1	m ²		
d.2	0101-03		m ²	1 714,070	
				RAZEM	1 714,070
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ²		
d.2	0103-01		m ²	1 714,070	
				RAZEM	1 714,070
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m		
d.2	0401-03		m	460,620	
				RAZEM	460,620
8	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm poz.1	m ²		
d.2	0113-02		m ²	1 714,070	
				RAZEM	1 714,070
9	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.1	m ²		
d.2	0113-05		m ²	1 714,070	
				RAZEM	1 714,070
10	KNR-W 4-01	Wywóz samochodami samowyladowczymi na odległość do 16 km (ziemi)	m ³		
d.2	0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08 analogia	(poz.1)*0,15	m ³	257,111	
				RAZEM	257,111
3 ALEJKA CHODNIKOWA P2-parkowa+główna					
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników poz.3	m ²		
d.3	0101-02		m ²	2 903,470	
				RAZEM	2 903,470
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.3	m ²		
d.3	0103-01		m ²	2 903,470	
				RAZEM	2 903,470
13	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	2671,71	m ²	2 671,710	
				RAZEM	2 671,710
14	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	2671,71	m ²	2 671,710	
				RAZEM	2 671,710
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową poz.4	m		
d.3	0404-01		m	1 675,190	
				RAZEM	1 675,190
16	KNR-W 4-01	Wywóz samochodami samowyladowczymi na odległość do 16 km (ziemi)	m ³		
d.3	0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08 analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2903,47)*0,1	m ³	290,347	
				RAZEM	290,347
4 URZĄDZENIA PARKOWE					
17	TZKNBK	Montaż koszy parkowych	kg		
d.4	XXIV 2302-01	15*17	kg	255,000	
				RAZEM	255,000
18	TZKNBK	Montaż ławek parkowych	kg		
d.4	XXIV 2302-01	70*17	kg	1 190,000	
				RAZEM	1 190,000