

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 3 0202-01	Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm z bet.monolit.z wyk.isolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 0,3*(2*3,14*6+2*3,14*3)*0,25	m³ bet. m³ bet.	 4,239	
				RAZEM	4,239
2	NNRNKB 231 0511-04 analiza indywidualna	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 113,04	m² m²	 113,040	
				RAZEM	113,040
3	KNR 0-21 4001-06	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 140 mm 113,04	m² ściany m² ściany	 113,040	
				RAZEM	113,040
4	KNR 0-21 4002-06	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 140 mm 37,68+8,16	mb mb	 45,840	
				RAZEM	45,840
5	KNR 0-21 4003-06	Konstrukcje szkieletowe - nadprożazłożone o wys. do 140 mm 2*5,10	mb mb	 10,200	
				RAZEM	10,200
6	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm poz.3	m² m²	 113,040	
				RAZEM	113,040
7	KNR 0-21 4007-01 analogia	Stropodach z gontów drew. poz.2	m² m²	 113,040	
				RAZEM	113,040
8	KNR 2-02 1302-02 analogia	Palenisko stalopalne grilowe,ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000