

KOSZTORYS INWESTORSKI

Na budowę przyłącza wodociągowego Dn-40 P.E. z sieci gminnej do projektowanego budynku szaletu na działce Nr 817/2 obręb Nr 3 , w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz , powiat rawski, województwo łódzkie.

Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Ilość jednost.	Cena za jednostkę	Wartość
ROBOTY ZIEMNE				
1.	Wykopy wykonywane na odkład w gr. kat IV koparką o pojemności łyżki 0,25 m ³ 1,8 x 0,9 x 16,5 = 26,73 m ³	26,73m ³		
2.	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi , gr kat. IV	26,73m ³		
3	Wykonanie podłoża pod rurociąg z materiał. sypkich gr.10 cm 0,9 m x 16,5 m x 0,1 m = 1,49 m ³	1,49 m ³		
.....				
RAZEM NETTO				
PODATEK VAT 23%				
.....				
RAZEM BRUTTO				
 ROBOTY MONTAŻOWE				
1.	Montaż rur wodociągowych P.E. w gotowym wykopie Dn- 40 mb. 16,5	16,50 mb		
2.	Włączenie przyłącza Dn-40 w istniejący wododociąg D-100 szt 1	1 szt		
3.	Montaż zaworów przelotowych Dn-32 kpl. 2	2 kpl		
4.	Montaż zaworu antyskażeniowego Dn-25 kpl. 1	1,kpl		
5.	Próba wodna wodociągu z PVC Dn-110 próba 1.	1 szt		

- | | | |
|----|--|-----------|
| 6. | Dezynfekcja rurociągu Dn do 150
1 odcinek | 1,00 szt |
| 7. | Płukanie przyłącza wodociągowego o
Dn do 150 mm odcinki 1 | 1,00 szt. |
| 8. | Montaż wodomierza skrzydełkowego
Dn-20 kpl 1 | 1 kpl. |
| 9. | Podejście obustronne Dn- 32 do wodomierza
kpl 1 | 1 kpl |

RAZEM NETTO	
PODATEK VAT	23 %
RAZEM BRUTTO	

Opracował: