

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji pomieszczeń integracyjnych w budynku OSP w miejscowości Sierzchowy.

Modernizacja polega na:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
2. Wymiana instalacji wod. kan.
3. Demontaż posadzek
4. Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją termiczną
5. Malowanie ścian
6. Wykonanie sufitu podwieszanego
7. Licowanie ścian płytkami
8. Montaż osprzetu elektrycznego
9. Montaż osprzetu sanitarnego

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 SALA					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	11.15*8.2	m ²	91.43	
				RAZEM	91.43
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	11.15*10	m	111.50	
				RAZEM	111.50
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami	m ²		
d.1	0609-01	albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm	m ²	91.43	
		11.15*8.2			
				RAZEM	91.43
4	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane wykonane z sidingu	m ²		
d.1	202 2701-01	11.15*8.2	m ²	91.43	
				RAZEM	91.43
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	11.15*8.2*0.1	m ³	9.14	
				RAZEM	9.14
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-	m ²		
d.1	0607-01	kowej poziome podposadzkowe	m ²	91.43	
		11.15*8.2			
				RAZEM	91.43
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-	m ²		
d.1	0609-03	ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	91.43	
		11.15*8.20			
				RAZEM	91.43
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1	1106-02	Krotność = 2.5	m ²	91.43	
		11.15*8.2			
				RAZEM	91.43
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	11.15*8.20	m ²	91.43	
				RAZEM	91.43
10	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	1111-03	30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	91.43	
		11.15*8.2			
				RAZEM	91.43
11	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	11.15*2+8.2*2	m	38.70	
				RAZEM	38.70
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.1	202 1134-02	ATLAS UNI GRUNT" (pod szpachlowanie)	m ²	123.84	
		123.84			
				RAZEM	123.84
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-	m ²		
d.1	1204-08	mi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	123.84	
		(11.15*2+8.2*2)*3.2			
				RAZEM	123.84

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (pod malowanie) 123.84	m ² m ²	 123.84	
				RAZEM	123.84
15 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 123.84	m ² m ²	 123.84	
				RAZEM	123.84
16 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 12	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
17 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
18 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek 11.15*8.2	m ² m ²	 91.43	
				RAZEM	91.43
19 d.1	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
20 d.1	KNR-W 2- 02 1026- 01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1*2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
2 Wiatrołap + kuchnia + zaplecze					
21 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm $((2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62))*0.15$	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
22 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym $((2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62))*0.1$	m ³ m ³	 2.60	
				RAZEM	2.60
23 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- kiej poziome podposadzkowe $(2.45*2)+(2.45*6)+(2.45*2.62)$	m ² m ²	 26.02	
				RAZEM	26.02
24 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 26.02	m ² m ²	 26.02	
				RAZEM	26.02
25 d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm Krotność = 2.5 26.02	m ² m ²	 26.02	
				RAZEM	26.02
26 d.2	KNR-W 2- 02 1111- 03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 26.02	m ² m ²	 26.02	
				RAZEM	26.02

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 2- d.2 02 1115- 02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2.45*2	m	4.45	
				RAZEM	4.45
28	KNR-W 2- d.2 02 1026- 01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1*2+0.9*2*3	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
29	KNR-W 2- d.2 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1*2+3*0.8*2	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
30	NNRNKB d.2 202 2701- 01	(z.V) Sufity podwieszane wykonany z sidingu	m ²		
		2.45*2+2.45*6+2.45*2.62	m ²	26.02	
				RAZEM	26.02
31	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (pod szpachtowanie)	m ²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m ²	28.48	
				RAZEM	28.48
32	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m ²	28.48	
				RAZEM	28.48
33	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		(2.45*2+2*2)*3.2	m ²	28.48	
				RAZEM	28.48
34	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek	m ²		
		2.45*2	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
35	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"(pod płytki na scianie)	m ²		
		((2.45*2+6*2)+(2.45*2+2.62*2))*3.2	m ²	86.53	
				RAZEM	86.53
36	KNR-W 2- d.2 02 0840- 05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
		86.53	m ²	86.53	
				RAZEM	86.53
37	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
3 Instalacja elektryczna					
38	KNNR 9 d.3 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
39	KNNR 9 d.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
40	KNNR 9 d.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
41	KNNR 9 d.3 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
42	KNNR 9 d.3 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
43	KNNR 9 d.3 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNNR 9 d.3 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
45	KNNR 9 d.3 0201-02	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNNR 9 d.3 0203-01	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 Instalacja sanitarna					
47	KNNR 8 d.4 0103-03	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
48	KNNR 8 d.4 0126-06	Wymiana podgzewacza wody 100l	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNNR 8 d.4 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNNR 8 d.4 0115-02	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.25-32mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNNR 8 d.4 0208-03	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	msc.		
		25	msc.	25.00	
				RAZEM	25.00
52	KNNR 8 d.4 0210-02	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.40 mm łączonych metodą klejenia	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNNR 8 d.4 0215-03	Wymiana zlewozmywaka	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
54	KNNR 8	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.40 mm łączonych metodą klejenia	szt		
d.4	0210-02	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00