
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233124-4 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ W STOLNIKACH
ADRES INWESTYCJI : Stolniki gm. Cielądz
INWESTOR : Gmina Cielądz
ADRES INWESTORA : 96-214 Cielądz, Cielądz 59
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01. d.1 01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.998		
2		REGULACJA NAWIERZCHNI WŁĄCZEŃ W GRUNTOWE DROGI BOCZNE				
2	D.04.04. d.2 02.	Warstwa nawierzchni z kruszyw łamanych średniej gr. 7 cm	m ²	80.6		
3		ODTWORZENIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH				
3	D.1. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop rowu na odcinku 26 m z przemieszczeniem gruntu na pobocza	m ³	21.84		
4	D.1. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pogłębienie rowu na odcinku 33 m z przemieszczeniem gruntu na pobocza	m ³	27.225		
5	D.1. d.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonane ręcznie	m ²	311		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
6	D.01.02. d.4 04.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w celu nawiązania nawierzchni na początku i końcu oraz na włączeniach w drogi boczne na długości po 2,0 m	m ²	33.6		
7	D.01.02. d.4 04.	Dodatek za wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	1.68		
8	D.04.03. d.4 01.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²	4428		
9	D.04.03. d.4 01.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	4428		
10	D.05.03. d.4 05b.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 w ilości średnio 90 kg/m ² (warstwa wyrównawcza)	m ²	4428		
11	D.04.03. d.4 01.	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²	4328		
12	D.05.03. d.4 05a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4328		
5		POBOCZA				
13	D.06.03. d.5 01.	Zdjęcie nadmiaru gruntu z krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie - z przemieszczeniem gruntu na pobocza	m ²	1023		
14	D.06.03. d.5 01.	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm (z przemieszczeniem nadmiaru gruntu na pobocza) - 564,0 m x 1,0 m = 564,0 m ²	m ²	564		
15	D.06.03. d.5 01.	Uzupełnienie pobocza lewego gruntem (grunt wykonawcy), warstwa średniej gr. 7 cm z profilowaniem i zagęszczeniem na powierzchni 996,0 m x 1,0 m = 996,0 m ²	m ²	996		
16	D.06.03. d.5 01.	Uzupełnienie pobocza prawego gruntem (grunt wykonawcy), warstwa średniej gr. 7 cm z profilowaniem i zagęszczeniem na powierzchni 975,0 m x 1,0 m = 975,0 m ²	m ²	975		
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
17	D.07.02. d.6 01.	Wykopy pod słupki - 13 szt. x 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m = 0,702 m ³	m ³	0.702		
18	D.07.02. d.6 01.	Betonowanie stóp pod słupki znaków drogowych, niezbrojonych bez deskowania, z betonem kl. B10 - 13 szt.	m ³	0.702		
19	D.07.02. d.6 01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 60 mm ocynkowane	szt.	13		
20	D.07.02. d.6 01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² z materiałów odblaskowych II generacji, z podwójnie wywijanymi brzegami	szt.	6		
21	D.07.02. d.6 01.	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² z materiałów odblaskowych II generacji, z podwójnie wywijanymi brzegami	szt.	18		
7		GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
22	D.01.01. d.7 01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.998		
8		ZABEZPIECZENIE ROBÓT				
23	D.07.02. d.8 01.	Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót	kpl.	1		