

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.238		
2		<b>Podbudowa</b>				
2	KNR 2-01 0206-d.2 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km -skrzyżowania - 119.5 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	119.5		
3	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm -skrzyżowania - 119.5 m <sup>2</sup> - pobocza - 2237.65m <sup>2</sup> o gr. 5cm. (kruszywo łamane frakcji 0-31.5 mm)	m <sup>2</sup>	2357.15		
3		<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
4	KNR-W 2-25 d.3 0409-02	Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa (AC 8 S 50/70)	m <sup>2</sup>	7831.77		
4		<b>Oznakowanie</b>				
5	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	25		
6	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	23		
7	KNNR 6 0702-d.4 07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: